



Die schraffierten Flaechen muessen in sich und zueinander absolut planeben sein.
The hatched surfaces must be absolutely flat itself and to eachother.

Die Position des Bedienaggregates kann den oertlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen und Kabelkanaele zu veraengern.
The position of the operating unit can be changed as needed. If necessary the supply lines and cable ducts must be extended.

Leerrohr DN100
empty pipe DN100

2x 45°-Bogen
2x 45°-bow

Leerrohr mit Zugdraehten ausstatten
Equip the empty pipes with pull wires

- * Version ohne Achsheber oder mit Achsheber Laser Jack
- ** Version mit Achsheber Jack 2000
- * *version without axle jack or with axle jack, laser jack*
- ** *version with axle jack, jack 2000*

Bauseits an der Bediensaeule bereitstellen:
 Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
 Absicherung: 16 Ampere traege
 Kabellaenge: ca.2m, 5x2,5mm²
 Druckluft optional fuer Jack, Innendurchmesser 6mm, 6-10bar
*Prepared by customer at the operating column:
 power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
 fuse: 16 Ampere, time lag
 cable: approx.2m, 5x 2,5m²
 air pressure optional for jack, inner diameter 6mm, 6-10bar*

Wir weisen in unseren Plaenen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.
We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the specific local situation (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. If necessary an architect must be consulted.

Alle Maesse in mm! / all dimensions in mm!
 Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		Benennung / designation UNI-Lift 3500NT PLUS AMS Rechteckfundament Schienenlaenge 4500mm, Oberkante AMS, bzw. Radfreiheber bodeneben <i>rectangle foundation, platform length 4500mm, alignmentset, wheel free lift even with floor</i>	
-	-	-	-	Datum	Name		
-	-	-	-	Bearb.	17.01.2003	M.G.	
-	-	-	-	Gepr.			
-	-	-	-			Zeichnungsnummer / drawing number 6080_EINBAU	
a	Uebersetzung hinzu	21.08.18	MH	 Korcker Str. 24, 77694 Kehl www.nussbaum-group.de			
ind.	Aender. / modification	Datum	Name				