



Bauseits an der Bediensaeule bereitstellen:  
 Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz  
 Absicherung: 16 Ampere traege  
 Kabellaenge: ca.2m, 5x2,5mm<sup>2</sup>  
 Druckluft optional bei Version mit Achsmessklinke  
*Prepared by customer at the operating column:*  
*power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz*  
*fuse: 16 Ampere, time lag*  
*cable: approx.2m, 5x 2,5m<sup>2</sup>*  
*air pressure optional, when having version with clutch*

Wir weisen in unseren Plaenen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.  
*We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the specific local situation (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. If necessary an architect must be consulted.*

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!  
 Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		Benennung / designation <b>UNI-Lift 3500NT PLUS AMS</b> Schienenlaenge 4700mm, Oberkante AMS, bzw. Radfreiheber bodeneben <i>platform length 4700mm,          Alignmentset, wheel free lift even with floor</i>	
-	-	-	-	Datum	Name		
-	-	-	-	Bearb.	28.07.2008	M.G.	
-	-	-	-	Gepr.			
-	-	-	-				
						Zeichnungsnummer / drawing number <b>6534-2_EINBAU</b>	
a	Uebersetzung hinzu	21.08.18	MH	Korke Str. 24, 77694 Kehl www.nussbaum-group.de			
ind.	Aender. / modification	Datum	Name				